

Kreisausschuss-Sitzung am 17.02.2023 -öffentlicher Teil-		Gesetzliche Mitgliederzahl: 11		
		davon anwesend: -		
TOP: 6	Sache / Beschluss	Abstimmungsergebnis		
		Dafür	Dagegen	Enthaltung

**Sanierung der Mehrzweckhalle IGS Schönenberg-Kübelberg/ Waldmohr,
Standort: Schönenberg-Kübelberg
hier: Vergabe der Arbeiten zu den Gewerken:**

Einleitung zu den Beschlussvorlagen

Im Rahmen der Sanierung der Mehrzweckhalle der Integrierten Gesamtschule (IGS) Schönenberg-Kübelberg / Waldmohr wird der Hallenbereich ertüchtigt und umgebaut. Hallendecke, Wände und der Sportboden werden erneuert. Im Zuge dessen sollen große Fensterfassaden zur natürlichen Belichtung der Halle geschaffen werden. Hinzu kommt der Austausch der Sportgeräte und Trennvorhänge. Um den Brandschutz zu gewährleisten, werden zusätzliche Rettungswege hergestellt.

Die Kostenschätzung für das Gesamtprojekt beläuft sich auf ca. 1.650.500,-€ mit einem Fördervolumen von 1.118.380,- € aus dem KI 3.0-2-Programm des Landes.

Die hier vorliegenden zu vergebenden Gewerke haben ein Gesamtauftragsvolumen von 337.036,58 €.

Für das Projekt ist eine Ausführungsbaupzeit vom 01.04.2023 bis 01.11.2023 geplant.

Die zu vergebenden Arbeiten / Gewerke wurden nach den Vorschriften der VOB/A in Fachlose aufgeteilt und als einzelne Vergabeverfahren ausgeschrieben.

1: Elektroinstallation

Die Arbeiten im Bereich der Elektroinstallation umfassen die Herstellung und Bereitstellung der Baustromversorgung / Baubeleuchtung / Verteilung incl. Prüfung. Demontage, spätere Wiedermontage und vorbereitende Maßnahmen im Bereich der Elektroanlagen (Leuchten, Lautsprecher, Druckknopfmeldern etc.)

2. Betonabbrucharbeiten

Die Betonabbrucharbeiten umfassen:

- Abbruch-/Betonsägearbeiten zur Herstellung von Öffnungen
- 7 Fensteröffnungen BxH = 5.00x3.50m bzw. 4.60x3.50m
- 1 Türöffnung BxH = 1.50x2.50m
- 1 einseitige Türverbreiterung BxH = 0.40x2.50m

3. Fensterbauarbeiten

Die Arbeiten im Gewerk „Fensterbau“ umfassen:

Gerüstbauarbeiten:

575m² Stahlrohrgerüst

140m Gerüstverbreiterung Innenkonsole

1 Treppenaufgang

Rückbauarbeiten:

1 Nebeneingangstür

Einbauarbeiten:

7 Aluminium-Fensterelemente, BxH=460x350cm

61m MW-Dämmung und Blechverkleidung

2 Aluminium-Türelemente, BxH=150x250cm

4. Trennvorhang

Die Arbeiten umfassen den Austausch der beiden Trennvorhänge, Sonderausführung V2 einschl. Stahlunterkonstruktion, Aufzugsmechanik und Kunstlederbehang. Lichte Abmessung Behang: B x H = ca. 27m x 7m inkl. Abnahme durch Prüfsachverständigen.